

Materialbeskrivning

FÖR SAMTLIGA STUGMODELLER

YTTERVÄGGAR

- Knutkorsstomme av specialhyvlad 45x145 mm plank i furu.
- Förhydningspapp (vindskydd).
- Isolering, se tabell.
- Väggbeklädnad 10 mm spånskiva i kök, hall och sovrum, samt 6 mm gips, se tabell. 13 mm gips i WC-utrymmet, 15x145 mm furupanel i storstugan.
- Byggfolie (vid åretruntboende).

INNERVÄGGAR

- Regelstomme 45x70 mm med isolering.
- Väggbeklädnad 10 mm spånskiva i kök, hall och sovrum, samt 6 mm gips, se tabell. 13 mm gips i WC-utrymmet, 15x145 mm furupanel i storstugan.

GOLV

- Golvbjälkar 50x200 mm eller efter isoleringsmängd, med påspikat upplag för trossbotten, färdiga för utläggning.
- Trossbotten levereras av tillkapad kantskuren byggboard.
- Golv 22 mm spontad spånskiva. Tillval massivt furugolv 21x137 mm som finns i olika färger.
- Altan och farstukvist trallgolv 28x120 mm. Trädäck tryckimpregnerad 28x120 mm.
- Isolering, se tabell.

TAK

- Takåsar 66x225 mm invändigt synliga.
- Innertaket består av vackert profilhyvlad 16x95 mm granpanel. Levereras i flakar för snabb och lätt montering.
- Byggfolie.
- Isolering, se tabell.
- Tyvek Pro underlagstak.
- Stålblåt typ tegelprofil med vindskivor ochnock, svart eller röd.
- Kompletta regnvattensystem med tillbehör.

FÖNSTER

- Omålade 2-glas isolerfönster, med alla beslag. Tillval för vitmålade 2-glas isolerfönster samt omålade eller vitmålade 3-glas isolerfönster. Alla fönster kan beställas med utanpåliggande lösa spröjs.
- Fönsterbleck

DÖRRAR

- Innerdörrar i allmogestil. Dörrtrycken ingår ej.
- Profilerad ytterdörr med glas, vitmålad, +22°. Dörrtrycken och låscylinder ingår ej.

MODELL	TAKISOLERING		YTTERVÄGGAR ISOLERING		GOLVISOLERING		STORSTUGAN		
	145+45	145+145	45+45+45	145+45+45	145+45	220	HEL PANEL	HALVPANEL MED BRÖSTLIST	6 MM GIPS
BELSE		•		•		•	Tillval	•	•
BERGVIKEN	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	•		Tillval
BERGVIKEN LOFT	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	•		Tillval
GRANBO	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	•		Tillval
GUSSBO		•		•		•	•		•
HANEBO	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	Tillval	•	Tillval
HEMSTANÄS	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	•		Tillval
HÄRNEBO		•		•		•	Tillval	•	•
LÅNGVIND	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	Tillval	•	Tillval
LÅNGVIND LOFT	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	Tillval	•	Tillval
MATTEBO		•		•		•	Tillval	•	•
SIBO	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	Tillval	•	Tillval

Observera att stugorna levereras med fönster, dörrar och isolering.
Dessutom ingår garderober och köksinredning.



LISTVERK

- Tak 8x33 mm furu slät.
- Sockel 12x57 mm furu slät.
- Foder invändigt 12x57 mm furu slät.
- Foder utvändigt 22x120 mm.
- Vindskivor/takfotbrädor 22x145/170/190 mm i anpassat antal.

STOMMONTERING

- Stomme, brokvist, altan och knutade innerväggar.
- Trossbotten.
- Golvåsar på markplan (ej loftvåning) och i förekommande fall i brokvist och altan (ej läggning av golv).
- Innertak (ej under loftvåning där taket lev. löst).
- Isolering av tak i stuga, ej över brokvist och altan.
- Byggfolie.
- Tyvek Pro underlagstak.
- Plåttak.
- Vindskivor och takfotbrädor.
- Rännkrok.
- Fönster och ytterdörr (foder monteras ej).

LEVERANS

- Grunden skall vara färdig 3 veckor innan första planerade leveransvecka.
- Bilväg högst 20 m från byggplats.
- Ansvar för material som köpts från men inte monteras av AB Hälsingestugor övergår till köparen efter lossning.
- Tänk på underlag på marken och täckning med presenning om materialet inte kan förvaras under tak.

KÖKSINREDNING

- Från Marbodalen med stommar i kontinentalhöjd, luckor "Arkitekt vit", laminatbänkskiva i antracitgrå (kan fås i andra laminatfärger) inkl. diskbank.

ÖVRIGT

- Stolpar till altan och brokvist 2 st 45x95 mm ihopspikade i erforderligt antal.
- Vägghventiler i erforderlig mängd.
- Lofttrappa till loftmodellen Bergviken Loft. L-trappa till Långvind Loft och Gussbo.
- Eventuella ändringar efter kundens önskemål.
- Inredning till WC och bastu ingår ej.
- Vitvaror till köket ingår ej.
- 1-års fri VillaHem/Fritidshus-försäkring med lösöre ingår när Hälsingestugor gör stommonteringen. Lösöre för VillaHem gäller fullvärde och för fritidshus är lösöre max 100 000 kr. Gäller ej utbyggnader och stugor under 34 m².
- För snickarfärdigt utförande, begär offert.
- Betalning 20 dagar netto efter leverans mot spärrförbindelse.
- Egendomen tillhör AB Hälsingestugor tills full likvid har erlagts.
- Vi tillämpar "Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial" AA05.
- Traktaments- och resekostnader för monteringspersonal tillkommer vid montering längre än 10 mil från Kilafors.
- Övernattningsplats (sängar, dusch, kök) för monteringspersonal ordnar och bekostar köparen/beställaren.
- Med reservation för förändringar som står utom AB Hälsingestugors möjlighet att påverka.

HÖG KVALITET OCH LEVERANSER PÅ UTSATT TID

Kvaliteten på det material som ingår i leveransen är hög. Detta bekräftas av enkäter våra kunder svarat på. Kunderna gav oss hela 4,5 poäng av 5 möjliga. Samma höga betyg ger de vår leveransprecision – verklig leveranstid jämfört med den utlovade.

Hälsinge Stugor

Prislista

FÖR HÄLSINGESTUGOR

Hälsinge Stugor

Industrivägen 2, 823 30 Kilafors
Tel 0278-65 06 15, Fax 0278-351 21
www.halsingestugor.se, info@halsingestugor.se

MODELL	SIBO 104 m ²	HANEBO 94,5 m ²	LÅNGVIND LOFT 105+21 m ²	LÅNGVIND 70+21 m ²	BERGVIKEN LOFT 84+12 m ²	BERGVIKEN 56+12 m ²	GRANBO 60 m ²	HEMSTANÄS 42,5 m ²	GARAGE 36 m ²
GRUNDPRIS ¹	569 000	442 000	469 000	396 000	424 000	359 000	327 000	259 000	74 000
STOMMONTERING ²	112 000	73 000	89 000	56 000	73 000	48 000	48 000	48 000	23 000
									10 900 Garageport/st

¹ Enligt materialbeskrivning.

² I priserna ingår traktamenten, resekostnader och frakt inom 10 mil från Kilafors.

TILLVAL									
Extra isolering i tak 145+145	23 800	22 200	16 200	16 200	12 900	12 900	13 300	10 500	–
2-glas isolerfönster vitmålade	10 700	9 700	10 100	8 500	7 900	7 500	6 300	4 900	2 900
3-glas isolerfönster vitmålade	31 900	20 900	28 200	19 900	23 600	21 200	18 600	15 600	–
Spröjs typ B (två liggande) omålade	5 100	4 000	4 500	3 600	3 600	3 000	2 800	2 400	875
vitmålade	7 000	5 800	6 100	5 000	5 000	4 400	4 200	3 100	1 350
Massiva borstade furugolv, ej wc, loft	41 000	39 400	28 800	28 800	21 100	21 100	26 400	18 900	–
Stående ytterpanel	20 300	18 200	21 500	19 300	17 400	15 600	13 800	10 900	8 200

Priserna är inkl moms och gäller fr.o.m. 2010-11-01, med reservation för ändringar.

Med det lilla extra

ALLA VÅRA STUGOR ÄR RITADE MED OMSORG OCH BYGGDA MED KVALITET. HÄR PRESENTERAR VI EN EXKLUSIV STUGSERIE BESTÅENDE AV GUSSBO, HÄRNEBO, BELSE OCH MATTEBO DÄR VI LAGT STÖRRE VIKT PÅ DETALJER. BÅDE FUNKTION OCH DESIGN ÄR I MODERNARE SNITT. HÖGKLASSIGA YTTERTAK, FÖNSTER OCH MER ISOLERING GÖR ATT STUGORNA PASSAR UTMÄRKT FÖR ATT ANVÄNDAS ÅRET RUNT.



MODELL	GUSSBO 111 m ²	HÄRNEBO 87 m ²	BELSE 77 m ²	MATTEBO 66 m ²
GRUNDPRIS ¹	548 000	572 000	522 000	484 000
STOMMONTERING ²	94 000	106 000	86 000	82 000

¹ Enligt materialbeskrivning.

² I priserna ingår traktamenten, resekostnader och frakt inom 10 mil från Kilafors.

TILLVAL				
3-glas isolerfönster vitmålade	10 300	14 400	18 600	16 800
Spröjs typ B (två liggande) omålade vitmålade	4 200 5 100	6 900 8 500	6 700 8 300	6 700 8 300
Massiva borstade furugolv, ej wc, loft	28 900	31 800	27 900	24 000
Stående ytterpanel	23 200	19 800	17 500	15 600



Priserna är inkl moms och gäller fr.o.m. 2010-11-01, med reservation för ändringar.